

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2 (a)
					Datum: 25.11.2019 (15.08.2023; Korrektur 06.03.2024)
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leistungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation	12 MVB Leitungstrassen		
1 Trinkwasser					
1.1	Straße Alt Salbke ostseitige Nebenanlagen 0+126,500	OD 280 PE	Änderung des vorh. TW- Knotenpunktes aufgrund der Lage im gepl. Grünstreifen	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.2	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+128,000 bis 0+278,000 und Querung der Faulmannstraße	alt: DN 125 GG neu: OD 280 PE	Ersatzneubau der vorh. TW- Leitung aufgrund der Lage im gepl. Grünstreifen	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.3	Straße Alt Salbke westseitige Nebenanlagen 0+278,000 bis 0+392,500 sowie Faulmannstraße südseitige Nebenanlagen 0+006,000 bis 0+106,000	alt: DN 250 GG neu: OD 280 PE-RC	Umverlegung und Ersatzneubau über die Faulmannstraße und einen Düker an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung des Sülzebrückenabrisses	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg
1.4 (a)	Faulmannstraße, Fahrbahn und südseitige Nebenanlagen 0+006,000 bis 0+106,000- Ausbauende (PFG)	alt: DN 200 GG neu: OD 280 PE-RC	Ersatzneubau infolge der Umverlegung entsprechend lfd.Nr. 1.3 (seitens SWM vorgezogene Eigeninvestmaßnahme)	a) SWM b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg SWM-Eigeninvestmaßnahme, Planung seitens SWM (Ausführung im Planbereich im 2.Halbjahr 2023)
1.5	Querung der Sülze an der Fußgängerbrücke am Gröninger Bad mittels Düker sowie Querung der MVB-Wendeschleife	neu: OD 280 PE-RC	Ersatzneubau infolge der Umverlegung entsprechend lfd.Nr. 1.3	a) - b) SWM (E, U)	Die Kostenübernahme erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg

Trassen-Maßnahmeliste für das Bauvorhaben Umgestaltung der Straßenbahnverkehrsanlagen mit Ausbau des Knotenpunktes Alt Salbke / Faulmannstraße in Magdeburg Ersatzneubau der Brücke über die Sülze					Unterlage: 11.2 (a)
					Datum: 25.11.2019 (15.08.2023; Korrektur 06.03.2024)
Lfd. Nr.	Lage bzw. Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Leistungsart	Beschreibung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1 Trinkwasser		5 Fernmelde	9 Kanal-Mischwasser		
2 Gas		6 Straßenbeleuchtung	10 Kanal-Regenwasser		
3 Strom-Mittelspannung		7 Lichtsignalanlagen	11 Kanal-Schmutzwasser		
4 Strom-Niederspannung		8 Telekommunikation	12 MVB Leitungstrassen		
1 Trinkwasser					
1.6 (a)	vorh. TWM-Querung der MVB-Wendeschleife bei ca. 0+342,800 bei Station 0+112,000	DN-600-St OD 225 PEHD	Umverlegung DN-600-St (externe Planung TWM) Anbindung von lfd.Nr. 1.5(a) auf vorh. TWM-Leitung im Bereich der MVB-Wendeschleife (Übergabepunkt)	a) TWM b) TWM/ SWM (E, U)	Externe Planung der TWM, die vor Baubeginn planmäßig abgeschlossen ist. TWM-seitig keine Kosten. Die Kostenübernahme zur Anbindung der gepl. SWM TW-Leitung OD280 erfolgt gem. Konzessionsvertrag zwischen den Städtischen Werken Magdeburg GmbH und der LH Magdeburg